

ADQUISICION E INSTALACION DE PISO VIBRAZO EN EL AREA FRONTAL SIB			
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANT.	UNID.
1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1	Replanteo y señalización	300	m2
1.2	Preparación del área, repique de superficie y aplicación de adherente	300	m2
1.3	Ranurado de piso y demolición de superficies de encuentro entre perímetro aceras y piso nuevo	1	Unid.
1.4	Vaciado de hormigón 210 kg/cm2, con malla electro soldada nuevas rampas de encuentros en las entradas	12.8	m2
2	AQUISICION E INSTALACION DE PISO		
2.1	Suministro e instalación de piso vibrazo, torta de nivelación y control, incluyendo las nuevas pendientes	300	m2
2.2	Suministro y colocación de zócalos	41.19	ML
2.3	Sellador siloxano a base solidos suspendidos	22	Gls.
2.4	Materiales para realizar limpieza previa a la aplicación del sellador (acido muriático, brillos, entre otro)	1	PA
2.5	Mano de obra aplicación del producto	300	m2
2.6	Bote de escombros, Limpieza periódica y final	1	PA

Realizado por: Luliana Jiménez

Nota: Estas dimensiones están sujetas a verificación antes de la ejecución de la obra

