

DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 1 - LOCAL PROUSUARIO E IFIL

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
1.00 PRELIMINARES						\$ -
1.01	Levantamiento instalaciones existentes, desmonte y acopio de divisiones de Vidrio a reutilizar, incluyendo traslado y bote materiales a descartar.	Levantamiento instalaciones existentes, desmonte y acopio de divisiones de vidrio a recuperar (75%), incluyendo transoms. Incluye tambien traslado y bote materiales a descartar.	76.78	M2		\$ -
1.02	Desmonte y traslado de puertas y divisiones de baños.	Desmonte, traslado y recuperación de: (1) puerta flotante doble de cristal, (19) puertas de cristal, (1) puerta de madera y (3) puertas de baños y sus divisiones.	1.00	PA		\$ -
1.03	Desmonte de plafones comerciales.	Desmonte de plafones de techo con recuperación de 30%.	351.45	M2		\$ -
1.04	Demolicion de muros de sheetrock.	Demolicion de muros de sheetrock, incluyendo estructuras, para bote	309.75	M2		\$ -
1.05	Desinstalacion de aparatos Sanitarios.	Desinstalacion de aparatos sanitarios, incluyendo inodoros, orinales y lavamanos, para bote	8.00	UD		\$ -
1.06	Demolición de revestimiento de pisos y paredes.	Demolición de pisos y cerámicas, para bote	179.32	M2		\$ -
1.07	Demolición de muros de bloques.	Demolición de muros de Bloques.	32.41	M2		\$ -
1.08	Levantamiento de instalaciones electromecánicas existentes, desinstalacion y acopio de elementos a reutilizar, incluyendo luminarias y traslado y bote de materiales a descartar	Levantamiento instalaciones electromecanicas existentes, desinstalacion y acopio de elementos a recuperar (30%). Incluye tambien luminarias y traslado y bote materiales a descartar.	1.00	PA		\$ -
1.09	Acarreo interno de material de demolición a botar.	Acarreo interno de material provenientes de las demoliciones y materiales inservibles.	65.47	M3E		\$ -
1.10	Bote de escombros.	Bote de escombros, distancia estimada 18 km.	65.47	M3		\$ -
1.11	Replanteo General.	Replanteo General.	1.00	PA		\$ -
2.00 PUERTAS Y DIVISIONES						\$ -
2.01	Puertas Fenólicas para baños, tamaño 0.70m x 1.50m	Suministro en instalación de Puertas Fenólicas para baños, 0.70m x 1.50m. Incluye accesorios.	2.00	UD		\$ -
2.02	Puertas Fenólicas para baños, tamaño 1.0 m x 1.50m	Suministro en instalación de Puertas Fenólicas para baños, 1.0 m x 1.50m. Incluye accesorios.	2.00	UD		\$ -
2.03	P01 Instalación Puerta Flotante doble con dos paños fijos y transon.	Instalación de Puerta Flotante doble de vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones puerta 1.80 de ancho por 2.20 m, ver detalles en plano con especificaciones. (puerta existente)	1.00	UD		\$ -
2.04	P02 S/I Puerta Flotante doble con transon.	Suministro e instalación de puerta flotante doble con transon, conectores y tirador en acero inoxidable, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 2.0 m de ancho y altura de 2.20m , con transon de 0.80 m de altura.	1.00	UD		\$ -
2.05	P03 S/I Puerta comercial con transon.	Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilera p40, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones 0.90 m de ancho por 2.50 m de altura, incluyendo transon de 0.30 m.	9.00	UD		\$ -
2.06	P03 S/I Puerta Comercial.	Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilera p40 color, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 m de ancho por 2.20m de altura.	2.00	UD		\$ -
2.07	P04 S/I Puerta de aluminio	Suministro e instalación de Puerta apanelada de aluminio, con estrias según diseño. Dimensiones: 0.60 m de ancho por 2.10 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	1.00	UD		\$ -
2.08	V00 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 2.28. m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	1.00	UD		\$ -
2.09	V01 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 2.65 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	1.00	UD		\$ -



DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 1 - LOCAL PROUSUARIO E IFIL

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
2.10	V02 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.10 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	1.00	UD		\$ -
2.11	V03 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 5.65 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	1.00	UD		\$ -
2.12	V04 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 2.75 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	3.00	UD		\$ -
2.13	V05 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	1.00	UD		\$ -
2.14	V06 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 2.13 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	2.00	UD		\$ -
3.00 MUROS Y TERMINACIONES DE SUPERFICIES						\$ -
3.01	Pañete Liso en Muros.	Pañete Terminado.	30.28	M2		\$ -
3.02	Cantos.	Incluye cantos plásticos	15.40	ML		\$ -
3.03	Mochetas.	Mortero para pañete 1:4. Espesor de 1.5 cms .	10.40	ML		\$ -
3.04	Muros en Densglass doble cara reforzado.	Muros en Densglass doble cara reforzado.	52.61	M2		\$ -
3.05	Muros en Sheetrock doble cara.	Muros en Sheetrock doble cara. Incluye completivos muros sobre transon.	157.73	M2		\$ -
3.06	Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños.	Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños.	56.30	M2		\$ -
3.07	Revestimiento con Porcelanato importada 20 cm x 65 cm en paredes Cocina.	Revestimiento con Porcelanato importado 20 cm x 65 cm en paredes Cocina.	34.98	M2		\$ -
3.08	Microcemento en Muro	Revestimiento con microcemento de acabado mate, a base de cemento y polímeros.	20.77	M2		\$ -
3.09	Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores.	Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores. Dimensiones (1.97 m x 1.6m)	1.00	PA		\$ -
4.00 TERMINACION DE TECHOS						\$ -
4.01	Suministro e instalación de plafón comercial 2 x 2 en techo.	Suministro e instalación de plafón comercial 2 x 2 en techo.	323.34	M2		\$ -
4.02	Suministro e instalación de Sheetrock en techos.	Suministro e instalación de Sheetrock en techos.	94.50	M2		\$ -
5.00 PISOS						\$ -
5.01	Mortero de nivelación para colocación de pisos.	Mortero de nivelación para colocación de pisos en las áreas donde se demolerá y se colocaran pisos nuevos.	145.22	M2		\$ -
5.02	Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco Hueso. (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby)	Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco Hueso. (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby)	145.22	M2		\$ -
5.03	Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso (7 cm x 60 cm) (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby pasillo)	Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso (7 cm x 60 cm) (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby pasillo)	94.75	ML		\$ -
5.04	Suministro en instalación Zócalos de PVC	Suministro en instalación Zócalos de PVC	83.54	ML		\$ -

DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 1 - LOCAL PROUSUARIO E IFIL

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
6.00 ALFOMBRAS						\$ -
6.01	Suministro e instalación de Alfombra de alto transito	Suministro e instalación de alfombra comercial modular de 60 centímetros por 60 centímetros, color gris claro con las siguientes características: 1- Alto Tránsito 2-100% Nylon, teñido en solución 3-Peso entre 12 y 16 oz/yda2/densidad 6,000 onz/yd3 Garantía: 10 años mínimo	283.82	M2		\$ -
7.00 PINTURA						\$ -
7.01	Pintura acrílica en techo sheetrock.	Pintura acrílica en techo sheetrock.	94.50	M2		\$ -
7.02	Pintura acrílica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques.	Pintura acrílica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques.	700.02	M2		\$ -
8.00 INSTALACIONES SANITARIAS						\$ -
8.01	Desagües de piso Ø 2"	Desagües de piso Ø2", con parrilla metálica cromada 4x4. Ver plano de drenajes sanitarios .	3.00	UD		\$ -
8.02	Fregadero de 2 bocas.	Fregadero de acero inoxidable de 2 Bocas, con desagüe Ø2", boquillas cromadas, mezcladoras para lavamanos, sifón doble PVC Ø1/2". Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable.	1.00	UD		\$ -
8.03	Inodoro fluxómetro con válvula de descarga automática.	Inodoro fluxómetros Blanco con tapa y válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable.	3.00	UD		\$ -
8.04	Lavamanos de superficie con Grifería de Sensor.	Lavamanos de superficie blanco, con Grifería de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable.	4.00	UD		\$ -
8.05	Orinal 1/2 falda con válvula de descarga automática.	Orinal fluxómetros 1/2 falda Blanco, con válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable.	1.00	UD		\$ -
8.06	Dispensador Automático de Jabón.	color: acero inoxidable -dimensiones aproximadas 9.25 x 5.5 x 4 pulgadas -garantía de 3-6 meses mínimo	2.00	UD		\$ -
8.07	Dispensador automático para papel toalla de baño.	-color: acero inoxidable -con dimensiones aproximadas altura: 12-15.0 in, ancho: 11-14.7 in, profundidad: 10-13.6 in. metal y plástico. acero inoxidable garantía de 3-6 meses mínimo	2.00	UD		\$ -
8.08	Secador de manos automático.	Secador de manos Automático con las siguientes características: -Color : acero inoxidable -con dimensiones aproximadas de (30 x 32 x 18 cm) garantía de 3-6 meses mínimo	2.00	UD		\$ -
8.09	Espejos para baños	Suministro e instalación de espejos biselados con las siguientes características: 1-Tamaño 29" de ancho por 55" de altura 2- Espesor 3/16", biselado	4.00	UD		\$ -
8.10	Red de tuberías de distribución de agua potable.	Red de tuberías de distribución de agua potable, en tuberías de Polipropileno (PPR). Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de distribución de agua potable.	1.00	PA		\$ -
8.11	Red de tuberías de drenaje sanitario	Red de tuberías de drenaje sanitario, en tuberías de Polivinilo (PVC) SDR26. Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de drenajes sanitarios.	1.00	PA		\$ -
8.12	Tapón de registro Ø4"	Tapón de registro Ø4", PVC, conectado a tubería matriz Ø4" PCV SDR26. Ver plano de drenajes sanitarios.	2.00	UD		\$ -
8.13	Ventilación Sanitaria Ø3"	Ventilación sanitaria Ø3", PVC SDR26. Ver plano sanitario. Ver plano de drenajes sanitarios.	2.00	UD		\$ -
8.14	Vertedero con llave de chorro Ø1/2"	Vertedero de cemento revestido de cerámica, con desagüe Ø2", parrilla metálica cromada 4x4, llave de chorro de cromo Ø1/2". Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable.	1.00	UD		\$ -



DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 1 - LOCAL PROUSUARIO E IFIL

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
						\$ -
9.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
9.01	Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, con los siguientes accesorios: - 1 Breaker de 125/2 - 33 Breaker de 20/1	Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra	1.00	Ud	\$	-
9.02	Registros Tipo Bandejas generales en Cuartos Eléctricos	Registros Tipo Bandejas generales en Cuartos Eléctricos	1.00	PA	\$	-
9.03	Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1	Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1, a canalizarse en: - 4 unidades Tubo EMT de 3"Øx10' - 200 PL Cable # 3/0 THHN - 50 PL Cable # 6 THHN Incluye Conectores, Couplings, soga nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc.	1.00	PA	\$	-
9.04	Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS	Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS, incluyendo: - 2 unidades Tubo EMT de 1-1/2"Øx10' - 150 PL Cable # 1/0 THHN - 10 PL Cable # 4 THHN - Conectores, Couplings, soga nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc.	1.00	PA	\$	-
9.05	Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN	Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	50.00	UD	\$	-
9.06	Salidas interruptores sencillos: Interruptor Sencillo, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN	Salidas interruptores sencillos: Interruptor Sencillo, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	6.00	UD	\$	-
9.07	Salidas interruptores dobles: Interruptor doble, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN	Salidas interruptores dobles: Interruptor doble, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	2.00	UD	\$	-
9.08	Salidas en pared para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN	Salidas en pared para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	15.00	UD	\$	-
9.09	Salidas en piso para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, para toma de piso, Cajas Rectangulares de 2" x 4" para piso, tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN	Salidas en piso para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, para toma de piso, Cajas Rectangulares de 2" x 4" para piso, tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	85.00	UD	\$	-
9.10	Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings	Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	15.00	UD	\$	-
9.11	Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings	Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	85.00	UD	\$	-
9.12	Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT	Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	5.00	UD	\$	-
9.13	Registros y soportes para corrida de canalizaciones, incluyendo mensajero	Registros y soportes para corrida de canalizaciones, incluyendo mensajero	1.00	PA	\$	-

DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 1 - LOCAL PROUSUARIO E IFIL

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
9.14	Desmante, mantenimiento y reinstalacion extractores de aire existentes, incluyendo salidas electricas	Desmante, mantenimiento y reinstalacion extractores de aire existentes, incluyendo salidas electricas	3.00	UD		\$ -
9.15	Mano de Obra Instalación electricas	Mano de Obra Instalación electricas	1.00	PA		\$ -
#### LUMINARIAS						\$ -
10.01	Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,500k	Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,500k	18.00	UD		\$ -
10.02	Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k	Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k	50.00	UD		\$ -
10.03	Luminarias Tipo Led en Plafond cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k	Luminarias Tipo Led en Plafond cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k	30.00	UD		\$ -
10.04	Mano de Obra Instalación Luminarias	Mano de Obra Instalación Luminarias	1.00	PA		\$ -
#### CONDUCTORES Y REJILLAS						\$ -
11.01	Manga Flexible para rejillas 12"x12"	Manga Flexible para rejillas 12"x12" para acople a ductos	100.00	PL		\$ -
11.02	Manga Flexible para rejillas 14"x14"	Manga Flexible para rejillas 14"x14" para acople a ductos	3.00	PL		\$ -
11.03	Manga Flexible para rejillas 22"x22"	Manga Flexible para rejillas 22"x22" para acople a ductos	3.00	PL		\$ -
11.04	Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12".	Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12".	15.00	Ud		\$ -
11.05	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro.	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro.	5.00	Ud		\$ -
11.06	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 14"x 14" con regulador de tiro.	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 14"x 14" con regulador de tiro.	1.00	Ud		\$ -
11.07	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro.	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro.	1.00	Ud		\$ -
11.08	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 24"x 24" con regulador de tiro.	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 24"x 24" con regulador de tiro.	1.00	Ud		\$ -
11.09	Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, autoperforantes, lona de acople.	Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, autoperforantes, lona de acople.	1.00	PA		\$ -
11.10	Mano de Obra Conductos y Rejillas	Mano de Obra Conductos y Rejillas	1.00	PA		\$ -
#### MISCELANEOS						\$ -
12.01	Cortinas Tipo Zebra.	Cortinas Tipo Zebra (h = 2.40 m , A= 2.10m).	5.00	M2		\$ -
12.02	Laminado en cristales one way vision.	Laminado en cristales one way vision (H=2.50 m x A = 1.80 m) (arte suplido por la SB)	13.50	M2		\$ -
12.03	Muro Verde Sintético amarrado en parrilla metálica	Muro Verde Sintético amarrado en parrilla metálica. Ver detalles planos.	9.10	M2		\$ -
12.04	Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores.	Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores. Ver especificaciones planos. Dimensiones (1.60 m x 2.25 m)	1.00	PA		\$ -
12.05	Soportes metálicos para base de topes en baños, cocina y meseta-comedor	Para soportar los topes de los lavamanos y la meseta de la cocina, se construirán unos soportes tipo palometas de angulares de acero de 2"x2"x3/16".	1.00	PA		\$ -
12.06	Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños, cocina y meseta-comedor, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua.	Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños, cocina y meseta-comedor, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua. Zócalos de 0.10mt, bullnose y cubre falta de 0.25 mt.	9.15	M2		\$ -
12.07	Suministro y colocacion de Extintores, incluyendo señalética	Suministro y colocacion de Extintores, incluyendo señalética: - 5 unidades tipo ABC de 20 libras - 1 ud tipo K de 15 libras - 1 ud HT de 10 libras - 1 ud tipo CO2	1.00	PA		\$ -
12.08	Limpieza Continua y Final		1.00	PA		\$ -
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS						\$ -



DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 1 - LOCAL PROUSUARIO E IFIL

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
GASTOS INDIRECTOS						
1.00	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		\$ -
2.00	Gastos administrativos y de obras.			3.00%		\$ -
3.00	Transporte			2.00%		\$ -
4.00	Liquidación y prestaciones laborables (Ley 6-86)			1.00%		\$ -
5.00	Seguros y fianzas			3.00%		\$ -
6.00	Codia			1.00%		\$ -
SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS						\$ -
TOTAL GENERAL RD\$						\$0.00

DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 2 - LOCAL DEPARTAMENTOS SB (SB2)

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
1.00 PRELIMINARES						\$ -
1.01	Desmante y traslado de divisiones de Vidrio.	Desmante, traslado y recuperación (70 %) de las divisiones de Vidrio. Incluye desmante de trancon.	174.45	M2		\$ -
1.02	Desmante y traslado de puertas	Desmante, traslado y recuperación de: (2) puerta flotante doble de cristal, (20) puertas de cristal, (3) puertas de madera y (2) puertas tipo acordión.	1.00	PA		\$ -
1.03	Desmante de plafones.	Desmante de plafones de techo con recuperación de 25%.	427.91	M2		\$ -
1.04	Desmante de muros y techos de sheetrock.	Desmante de muros y techos de sheetrock, incluyendo estructuras, para bote	350.98	M2		\$ -
1.05	Desmante de aparatos Sanitarios.	Desmante de aparatos sanitarios, incluye inodoros, orinales y lavamanos.	8.00	UD		\$ -
1.06	Demolición de revestimiento de pisos y paredes.	Demolición de pisos y cerámicas, para bote	304.45	M2		\$ -
1.07	Demolición de muros de bloques.	Demolición de muros de Bloques.	81.21	M2		\$ -
1.08	Levantamiento de instalaciones electromecánicas existentes, desinstalacion y acopio de elementos a reutilizar, incluyendo luminarias y traslado y bote de materiales a descartar	Levantamiento instalaciones electromecanicas existentes, desinstalacion y acopio de elementos a recuperar (25%). Incluye tambien luminarias y traslado y bote materiales a descartar.	1.00	PA		\$ -
1.09	Acarreo interno de material de demolición a botar.	Acarreo interno de material provenientes de las demoliciones y materiales inservibles.	51.17	M3E		\$ -
1.10	Bote de escombros.	Bote de escombros, distancia estimada 18 km.	51.17	M3		\$ -
1.11	Replanteo General.	Replanteo General.	1.00	PA		\$ -
2.00 PUERTAS Y DIVISIONES						\$ -
2.01	S/I Puertas Fenólicas para baños, tamaño 0.70m x 1.50m	Suministro e instalación de Puertas Fenólicas para baños, 0.70m x 1.50m. Incluye accesorios.	4.00	Ud		\$ -
2.02	P00 Instalación Puerta Flotante con trancon.	Instalación de puerta flotante con trancon, conectores y tirador en acero inoxidable, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.0 m de ancho y altura de 2.20m , con trancon de 0.80 m de altura.	1.00	Ud		\$ -
2.03	P01 S/I Puerta Flotante con trancon.	Suministro e instalación de puerta flotante con trancon, conectores y tirador en acero inoxidable, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 m de ancho y altura de 2.20m , con trancon de 0.80 m de altura.	3.00	Ud		\$ -
2.04	P02 S/I Puerta comercial con trancon.	Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilera p40 color negro, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 m de ancho por 2.50 m de altura, incluyendo trancon de 0.30 m.	16.00	Ud		\$ -
2.05	P03 S/I Puerta Comercial.	Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilera p40 color negro, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 m de ancho por 2.2 0m de	2.00	Ud		\$ -
2.06	P04 S/I Puerta comercial.	Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilera p40 color negro, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.0 m de ancho por 2.20 m de altura.	2.00	Ud		\$ -
2.07	PC 05 Puerta flotante con vidrio templado transparente, riel Superior.	Puerta flotante con vidrio templado transparente, riel superior y tirador en acero inoxidable. Dimensiones: 1.0 m de ancho por 2.20 m de altura, Ver detalles en el plano con especificaciones.	1.00	Ud		\$ -
2.08	P06 S/I Puerta de aluminio	Suministro e instalación de Puerta apanelada de aluminio, con estrías según diseño. Dimensiones: 0.60 m de ancho por 2.10 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	2.00	Ud		\$ -
2.09	V00 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 4.38 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	1.00	Ud		\$ -
2.10	V01 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 5.30 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	1.00	Ud		\$ -
2.11	V02 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.85 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	2.00	Ud		\$ -



DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 2 - LOCAL DEPARTAMENTOS SB (SB2)

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
2.12	V03 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	10.00	Ud	\$	-
2.13	V04 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 2.10 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	8.00	Ud	\$	-
2.14	V05 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.64 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	1.00	Ud	\$	-
2.15	V06 S/I Vidrio Fijo.	Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilera p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.87 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones.	2.00	Ud	\$	-
3.00 MUROS Y TERMINACIONES DE SUPERFICIES						\$ -
3.01	Pañete Liso en Muros.	Pañete Terminado.	28.22	M2	\$	-
3.02	Cantos.	Incluye cantos plásticos	6.00	ML	\$	-
3.03	Mochetas.	Mortero para pañete 1:4. Espesor de 1.5 cms .	7.20	ML	\$	-
3.04	Muros en Densglass doble cara reforzado.	Muro en Densglass doble cara reforzado.	43.07	M2	\$	-
3.05	Muros en Sheetrock doble cara.	Muros en Sheetrock doble cara, incluye muros sobre trancon.	274.53	M2	\$	-
3.06	Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños.	Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños.	66.05	M2	\$	-
3.07	Revestimiento con Porcelanato importada 20 cm x 65 cm en paredes Cocina.	Revestimiento con Porcelanato importada 20 cm x 65 cm en paredes Cocina.	42.31	M2	\$	-
3.08	Tubulares de aluminio Terminación Madera.	S/C Revestimiento de Fachada con perfiles de aluminio terminación Madera. Dimensiones (5 cm x 10 cm x 600 cm), separado a 10cm c/u	57.90	M2	\$	-
4.00 TERMINACION DE TECHOS						\$ -
4.01	Suministro e instalación de plafon comercial 2 x 2 en techo.	Suministro e instalación de plafon comercial 2 x 2 en techo.	295.41	M2	\$	-
4.02	Suministro e instalación de Sheetrock en techos.	Suministro e instalación de Sheetrock en techos.	215.59	M2	\$	-
5.00 PISOS						\$ -
5.01	Mortero de nivelación para colocación de pisos.	Mortero de nivelación para colocación de pisos en las áreas donde se demolerá y se colocaran pisos nuevos.	329.30	M2	\$	-
5.02	S/C Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco hueso	Suministro y colocación Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco Hueso.	277.59	M2	\$	-
5.03	Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) color gris.	Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) color gris.	52.00	M2	\$	-
5.04	Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso (7 cm x 60 cm). Ver especificaciones planos.	Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso (7 cm x 60 cm). Ver especificaciones planos.	150.22	MI	\$	-
5.05	Suministro en instalación Zócalos de PVC	Suministro en instalación Zócalos de PVC	67.43	MI	\$	-
6.00 ALFOMBRAS						\$ -
6.01	Suministro e instalación de Alfombras de alto tránsito	Suministro e instalación de alfombra comercial modular de 60 centímetros por 60 centímetros color gris claro con las siguientes características: 1- Alto Tránsito 2-100% Nylon, teñido en solución 3-Peso entre 12 y 16 oz/yda2/densidad 6,000 onz/yd3 Garantía: 10 años mínimo	303.47	M2	\$	-
7.00 PINTURA						\$ -
7.01	Pintura acrílica en techo sheetrock.	Pintura acrílica en techo sheetrock.	295.41	M2	\$	-
7.02	Pintura acrílica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques.	Pintura acrílica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques.	785.86	M2	\$	-
8.00 INSTALACIONES SANITARIAS						\$ -
8.01	Desagües de piso Ø 2"	Desagües de piso Ø2", con parrilla metálica cromada 4x4. Ver plano de drenajes sanitarios .	5.00	Ud	\$	-
8.02	Inodoro fluxómetro con válvula de descarga automática.	Inodoro fluxómetros Blanco con tapa y válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable.	4.00	Ud	\$	-

DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 2 - LOCAL DEPARTAMENTOS SB (SB2)

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
8.03	Lavamanos de superficie con Grifería de Sensor.	Lavamanos de superficie blanco, con Grifería de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable.	5.00	Ud		\$ -
8.04	Orinal 1/2 falda con válvula de descarga automática.	Orinal fluxómetros 1/2 falda Blanco, con válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable.	1.00	Ud		\$ -
8.05	Dispensador Automático de Jabón.	color: acero inoxidable -dimensiones aproximadas 9.25 x 5.5 x 4 pulgadas -garantía de 3-6 meses mínimo	2.00	Ud		\$ -
8.06	Dispensador automático para papel toalla de baño.	-color: acero inoxidable -con dimensiones aproximadas altura: 12-15.0 in, ancho: 11-14.7 in, profundidad: 10-13.6 in. metal y plástico. acero inoxidable garantía de 3-6 meses mínimo	2.00	Ud		\$ -
8.07	Secador de manos automático.	Secador de manos Automático con las siguientes características: -Color : acero inoxidable -con dimensiones aproximadas de (30 x 32 x 18 cm) garantía de 3-6 meses mínimo	2.00	Ud		\$ -
8.08	Espejos para baños	Suministro e instalación de espejos biselados con las siguientes características: 1-Tamaño 29" de ancho por 55" de altura 2- Espesor 3/16", biselado	4.00	UD		\$ -
8.09	Red de tuberías de distribución de agua potable.	Red de tuberías de distribución de agua potable, en tuberías de Polipropileno (PPR). Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de distribución de agua potable.	1.00	PA		\$ -
8.10	Red de tuberías de drenaje sanitario	Red de tuberías de drenaje sanitario, en tuberías de Polivinilo (PVC) SDR26. Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de drenajes sanitarios.	1.00	PA		\$ -
8.11	Tapón de registro Ø4"	Tapón de registro Ø4", PVC, conectado a tubería matriz Ø4" PCV SDR26. Ver plano de drenajes sanitarios.	5.00	Ud		\$ -
8.12	Ventilación Sanitaria Ø3"	Ventilación sanitaria Ø3", PVC SDR26. Ver plano sanitario. Ver plano de drenajes sanitarios.	4.00	Ud		\$ -
8.13	Ventilación Sanitaria Ø2"	Ventilación sanitaria Ø2", PVC SDR26. Ver plano sanitario. Ver plano de drenajes sanitarios.	1.00	Ud		\$ -
8.14	Vertedero con llave de chorro Ø1/2"	Vertedero de cemento revestido de cerámica, con desagüe Ø2", parilla metálica cromada 4x4, llave de chorro de cromo Ø1/2". Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable.	2.00	Ud		\$ -
9.00 INSTALACIONES ELECTRICAS						\$ -
9.01	Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø, 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, con los siguientes accesorios: - 1 Breaker de 125/2 - 1 Breaker de 20/2 - 33 Breaker de 20/1	Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø, 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra,	1.00	Ud		\$ -
9.02	Loadcenter (PU1) disponibilidad para 16 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø2 08/120V, Nema I, 60HZ, 3C y Tierra, con 15 Breakers de 20/1	Loadcenter (PU1) disponibilidad para 16 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø2 08/120V, Nema I, 60HZ, 3C y Tierra, con 15 Breakers de 20/1	1.00	Ud		\$ -
9.03	Registros Tipo Bandejas generales en Cuarto Eléctrico	Registros Tipo Bandejas generales en Cuarto Eléctrico	1.00	PA		\$ -
9.04	Reubicación de Alimentación Principal	Reubicación de Alimentación Principal	1.00	PA		\$ -
9.05	Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1	Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1, a canalizarse en: - 15 unidades Tubo EMT de 3"Øx10' - 600 PL Cable # 3/0 THHN - 150 PL Cable # 6 THHN Incluye Conectores, Couplings, sogá nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc.	1.00	PA		\$ -
9.06	Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS	Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS, incluyendo: - 3 unidades Tubo EMT de 1-1/2"Øx10' - 180 PL Cable # 1/0 THHN - 30 PL Cable # 4 THHN - Conectores, Couplings, sogá nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc.	1.00	PA		\$ -



DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 2 - LOCAL DEPARTAMENTOS SB (SB2)

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
9.07	Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, accesorios	Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	183.00	ud		\$ -
9.08	Salida para Interruptor Sencillo	Salidas interruptores sencillos: Interruptor Sencillo, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	20.00	ud		\$ -
9.09	Salida para Interruptor doble	Salidas interruptores dobles: Interruptor doble, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	5.00	ud		\$ -
9.10	Salida en pared para TomaCorrientes Dobles a 120V NORMAL. 15 Amp.	Salidas en pared para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	34.00	ud		\$ -
9.11	Salida en piso para TomaCorrientes Dobles a 120V NORMAL. 15 Amp.	Salidas en piso para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, para toma de piso, Cajas Rectangulares de 2" x 4" para piso, tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	98.00	ud		\$ -
9.12	Tomacorrientes Dobles de pared para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón	Tomacorrientes Dobles de pared para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	10.00	Ud		\$ -
9.13	Tomacorrientes Dobles de piso para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón	Tomacorrientes Dobles de piso para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	93.00	Ud		\$ -
9.14	Salida en Pared para Tomacorrientes Dobles a 120V NORMAL, Con protección GFCI, 15 Amp	Salida en Pared para Tomacorrientes Dobles a 120V NORMAL, Con protección GFCI, 15 Amp, TC Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, tipo GFCI. Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut,	10.00	ud		\$ -
9.15	Tomas de Corriente a 220V, 20A, Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa	Tomas de Corriente a 220V, 20A, Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Nema, Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut,	1.00	Ud		\$ -
9.16	Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings	Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	1.00	ud		\$ -
9.17	Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings	Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	93.00	ud		\$ -
9.18	Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT	Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT, , incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc.	12.00	ud		\$ -
9.19	Registros y soportes para corrida de canalizaciones, incluyendo mensajero	Registros y soportes para corrida de canalizaciones	1.00	PA		\$ -
9.20	Desmante, mantenimiento y reinstalacion extractores de aire existentes, incluyendo salidas electricas	Trabajos varios	1.00	PA		\$ -
9.21	Mano de Obra Instalación electricas	Desmantelamiento de equipos existentes	1.00	PA		\$ -

DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 2 - LOCAL DEPARTAMENTOS SB (SB2)

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
10.00 LUMINARIAS						\$ -
10.01	Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,500k ; 1213mm	Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,000k ; 1213mm	40.00	Ud		\$ -
10.02	Luminarias Tipo Led Circular 1.2m de diámetro. 6,500k	Luminarias Tipo Led Circular 1.2m de diámetro. 6,500k	5.00	Ud		\$ -
10.03	Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k	Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k	73.00	Ud		\$ -
10.04	Luminarias Tipo Led en Plafond cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k, similar panel 2X2.	Luminarias Tipo Led en Plafond cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k, similar panel 2X2.	60.00	Ud		\$ -
10.05	Mano de Obra instalación Luminarias	Mano de Obra instalación Luminarias	1.00	PA		\$ -
11.00 CONDUCTOS Y REJILLAS						\$ -
11.01	Manga Flexible para rejillas 12"x12"	Manga Flexible para rejillas 12"x12" para acople a ductos existentes	275.00	PL		\$ -
11.02	Manga Flexible para rejillas 14"x14"	Manga Flexible para rejillas 14"x14" para acople a ductos existentes	6.00	PL		\$ -
11.03	Manga Flexible para rejillas 16"x16"	Manga Flexible para rejillas 16"x16" para acople a ductos existentes	12.00	PL		\$ -
11.04	Manga Flexible para rejillas 20"x20"	Manga Flexible para rejillas 20"x20" para acople a ductos existentes	6.00	PL		\$ -
11.05	Manga Flexible para rejillas 22"x22"	Manga Flexible para rejillas 22"x22" para acople a ductos existentes	18.00	PL		\$ -
11.06	Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12". Similar	Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12". Similar a:	38.00	UD		\$ -
11.07	Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 16" x 16". Similar	Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 16" x 16". Similar a:	2.00	UD		\$ -
11.08	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro. Similar a:	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro. Similar a:	14.00	UD		\$ -
11.09	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 14"x 14" con regulador de tiro. Similar a:	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 14"x 14" con regulador de tiro. Similar a:	1.00	UD		\$ -
11.10	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 20"x 20" con regulador de tiro. Similar a:	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 20"x 20" con regulador de tiro. Similar a:	1.00	UD		\$ -
11.11	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro. Similar a:	Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro. Similar a:	3.00	UD		\$ -
11.12	Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, auto perforantes, lona de acople.	Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, auto perforantes, lona de acople.	1.00	PA		\$ -
11.13	Mano de Obra Instalación Ductos y Rejillas	Mano de Obra Instalación Ductos y Rejillas	1.00	PA		\$ -
12.00 MISCELANEOS						\$ -
12.01	Muro Verde Sintético amarrado en parrilla metálica	Muro Verde Sintético amarrado en parrilla metálica. Ver detalles planos.	2.82	M2		\$ -
12.02	Divisor de cortina de privacidad en Sala de Lactancia, tipo hospital, con riel en el techo	Cortina de hospital con ganchos, de tipo para hospital, h=3m	2.00	UD		\$ -
12.03	Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores.	Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores. Dimensiones (1.90 m x 1.43 m)	1.00	Pa		\$ -
12.04	Soportes metálicos para base de topes en baños, cocina y meseta-comedor	Para soportar los topes de los lavamanos y la meseta de la cocina, se construirán unos soportes tipo palometas de angulares de acero de 2"x2"x3/16".	1.00	PA		\$ -
12.05	Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños, cocina y meseta-comedor y lactancia, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua.	Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños, cocina y meseta-comedor y lactancia, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua. Zócalos de 0.10mt, bullnose y cubre falta de 0.25 mt.	16.00	M2		\$ -
12.06	Suministro y colocacion de Extintores, incluyendo señalética	Suministro y colocacion de Extintores, incluyendo señalética: - 5 unidades tipo ABC de 20 libras - 1 ud tipo K de 15 libras - 1 ud HT de 10 libras - 1 ud tipo CO2	1.00	PA		\$ -
12.07	Limpieza Continua y Final.	Limpieza Continua y Final.	1.00	PA		\$ -
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS						\$ -



DIRECCION DE OPERACIONES
SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES

REUBICACION OFICINAS DE PROUSUARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)

Oferente: _____

No. Referencia: _____

FASE 2 - LOCAL DEPARTAMENTOS SB (SB2)

No.	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDA D	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	TOTAL RD\$
GASTOS INDIRECTOS						
1.00	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		\$ -
2.00	Gastos administrativos y de obras.			3.00%		\$ -
3.00	Transporte			2.00%		\$ -
4.00	Liquidación y prestaciones laborables (Ley 6-86)			1.00%		\$ -
5.00	Seguros y fianzas			3.00%		\$ -
6.00	Codía			1.00%		\$ -
SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS						\$ -
TOTAL GENERAL RD\$						\$0.00